

オプション

サンリフトでは、標準装備に加え、多彩な使用環境にお応えする豊富なオプションをご用意しています。
(その他、お客様のご要望に対応します。)

TOWER TYPE

タワータイプ (テーブルタイプ・フロアタイプ)

SUN TOWER サンタワー

規格形のテーブルタイプ、フロアタイプに、組立式の昇降路鉄骨部材をセットしました。

- 築造工事が短縮されるため、昇降路の工期が短縮されます。
- 昇降路寸法を抑えているため、スペースの節約になります。




電動自動ドア

出入口/カゴドアの開閉がスイッチ操作のみで行えます。〔カゴ到着時のドア自動オープン機能付〕
(インバータ制御のみ)
※カゴサイズについてはお問い合わせください。




ステンレス意匠

リフトの意匠面は錆びず、衛生的で美しい光沢のヘアライン仕上げです。
出入口: 膳板、カゴ: 床・側板




オートアナウンス

カゴの到着を音声で知らせます。目で見ると同時に声でわかる親切機能です。



最下階復帰機能

リフト使用後設定した時間が経過すると自動的にカゴを最下階へ戻して待機させます。(インバータ制御のみ)



パーキングスイッチ

カゴと全階の扉をロックします。省エネ対策や安全対策に役立ちます。インバータ制御で最下階のみ操作盤へ装備可能です。(インバータ制御のみ)



運転入切スイッチ

入りで運転可能、切りで運転不能になり故意のいたずら防止に。任意階の操作盤へ装備可能です。



標準色見本

カーサホワイト	テスタアイボリー	フォレストグリーン	マーブルブルー	カルツェグレー
カラー鋼板	カラー鋼板	塗装仕上	塗装仕上	塗装仕上

※塗装仕上は別途費用がかかります。※当印刷見本色と実際に塗装された製品の色では、多少異なります。

小荷物専用昇降機設置上のご注意

保証規定

完成引き渡し後1ヶ年以内の設計及び製作上の欠陥、据付不備による故障は無償で修理又は状況によってはお取替えいたします。

ご照会に際して ご指示願いたい事項

- ※設置建物の名称及び所在地
- ※ご希望の形名
- ※停止階数及び各階の高さ
- ※出入口の数及び方向
- ※電源電圧と周波数
- ※付加仕様の有無



保守サービス

小荷物専用昇降機は、常に安全かつ円滑な運行が要求されます。どんなに良い〈設計〉〈製作〉〈据付〉が行なわれても点検や手入が不十分ではその真価を発揮することが出来ません。
当社では常に最上の状態でご利用いただける様“保守・サービス部”を設けて、いつまでもその品質と性能を長く持続させています。



次の工事は除外となります

- ※昇降路及び機械室並びに出入口の穴開け工事
- ※三方枠取付後の壁並びに床仕上工事
- ※ピットの築造並びに防水工事
- ※機械室点検口と点検用タラップの設置工事
- ※煙感知器等の設備工事
- ※機械室受電箱までの動力線及び接地線の引込電気工事
- ※機械室照明設備及び点検用コンセント設置工事
- ※据付工事用及び試運転用電力の供給